

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าปอหล้า - อุโมงค์เรือ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 86 เมตร

หนา 0.20 เมตร หรือมี พ.ท. ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายท่าปอหล้า - อุโมงค์เรือ หมู่ที่ 2 แบบเลขที่ / 2558

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหว้า

ประมาณการโดย นายชาคริต หิมปอง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่า วัสดุ	หน่วยละ	รวมค่า แรงงาน		
1	ดินถมหรือหินผุพร้อมบดอัด	300	ลบม.	140	42,000	30	9,000	51,000	
2	ทรายหยาบ	36	ลบม.	609	21,924	99	3,564	25,488	
3	ไม้แบบ+ค้ำยัน คิด 50%	22	ลบพ.	540	11,880	133	2,926	14,806	
4	ตะปู	10	ก.ก.	40	400	12	120	520	
5	- เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.22	ตัน	18,272	4,020	3401	748	4,768	
6	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.22	ตัน	20,718	4,558	3401	748	5,306	
7	- เหล็ก RB Ø 25 มม.	0.05	ตัน	20,918	1,046	3401	170	1,216	
8	เหล็ก WIRE MESH	516	ตรม.	23	11,868	5	2,580	14,448	
9	คอนกรีต	108	ลบม.	1,962	211,896	306	33,048	244,944	
10	ยางแอสฟัลท์	48.0	ก.ก.	45	2,160	15	720	2,880	
11	ค่างานบ่มคอนกรีต	516	ตรม.		0	5	2,580	2,580	
12	ดินถมไหล่ทาง	48	ลบม.	140	6,720	5	240	6,960	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							374,916	
	F= 1.3574							508,910.97	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							3,000	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด							511,910.97	
	คิดเพียง							511,000	

ผู้ประมาณการ.....



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าปอหล้า - อุโมงเรือ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 86 เมตร หน้า 0.20 เมตร หรือมี พ.ท.516 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสายท่าปอหล้า - อุโมงเรือ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

แบบเลขที่ /2558 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ เดือน พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	374,916	1.3574	508,910.97	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและเชื่อมต่อ				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			3,000	
	รวมค่างาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			511,910.97	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			511,000	
	ตัวอักษร -เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน				

ประมาณการโดย

(นายชาคริต หิมปอง)

นายช่างโยธา 6ว

เห็นชอบ.....

(นายเสกสรรค์ วัฒนจินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

ตรวจ.....

(นายเอกสิน หยงสตาร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ.....

(นายอรุณ ยังปากน้ำ)

นายกเทศบาลตำบลทุ่งหว้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง..... สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหว้า.....

ที่..... วันที่..... ๒๐ ตุลาคม 2558.....

เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ/ราคากลางการดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

1. เรื่องเดิม ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ที่ 592 / 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558

2. ข้อเท็จจริง กรรมการได้พิจารณาราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่า
ปอหล้า - อุโมงค์เรือ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมี พ.ท. ไม่น้อยกว่า
516 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล) ตามตารางคำนวณราคากลางที่แนบ งบประมาณ
511,000.-บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/ แรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่า วัสดุ	หน่วยละ	รวมค่า แรงงาน		
1	ดินถมหรือหินผุพร้อมบดอัด	300	ลบม.	140	42,000	30	9,000	51,000	
2	ทรายหยาบ	36	ลบม.	609	21,924	99	3,564	25,488	
3	ไม้แบบ+ค้ำยัน คิด 50%	22	ลบฟ.	540	11,880	133	2,926	14,806	
4	ตะปู	10	ก.ก.	40	400	12	120	520	
5	- เหล็ก DB Ø 20 มม.	0.22	ตัน	18,272	4,020	3401	748	4,768	
6	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.22	ตัน	20,718	4,558	3401	748	5,306	
7	- เหล็ก RB Ø 25 มม.	0.05	ตัน	20,918	1,046	3401	170	1,216	
8	เหล็ก WIRE MESH	516	ตรม.	23	11,868	5	2,580	14,448	
9	คอนกรีต	108	ลบม.	1,962	211,896	306	33,048	244,944	
10	ยางแอสฟัลท์	48.0	ก.ก.	45	2,160	15	720	2,880	
11	ค่างานบ่มคอนกรีต	516	ตรม.		0	5	2,580	2,580	
12	ดินถมไหลทาง	48	ลบม.	140	6,720	5	240	6,960	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							374,916	
	F= 1.3574							508,910.97	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							3,000	
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด							511,910.97	
	คิดเพียง							511,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
เห็นควรดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายเสกฐะวิรัช หมวดจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอกสิน หยงสตาร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชาคริต หีมปอง)
นายช่างโยธา

ควรรอนุมัติ
(นายเสกฐะวิรัช หมวดจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า

อนุมัติ
(นายอรุณ ยังปากน้ำ)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหว้า